

Резервирование средств на реконструкцию старых, установку новых дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки силами Огневского сельсовета для внесения в бюджет на период с 2016 по 2026 г.г.

Согласовано:
Начальник ОГИБДД МО МВД России
"Усть-Калманский" Алтайского края
капитан полиции


Условные обозначения:

- [illegible]

Условные обозначения:

- Рис. 1

Типовая схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе, выполненном с использованием монолитной трапециевидной искусственной неровности, в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном движении транспортных средств



Утверждаю:

**Глава администрации Огневского
сельсовета Усть-Калманского района
Алтайского края**

П.Ф.Веретенников

MO

1. Схема дислокации дорожных знаков в селе Огни Усть-Калманского района Алтайского края выполнена в масштабе приблизительно 1:М11.2000.
2. Дорожные знаки 6.4 "Место стоянки" с табличками 8.6.1 - 8.6.9 "Способ постановки транспортного средства на стоянку" и 8.17 "Изнайденный" мест притяжения населения (магазины, аптеки, банки, парикмахерские и т.д.) должны устанавливаться собственниками данных помещений на основании индивидуальной разработки "Схемы организации движения", которая должна разрабатываться лицензированными специалистами и иметь согласования с Администрацией Огневского сельсовета Усть-Калманского района и ОГИБДД МО МВД России "Усть-Калманский" Алтайского края.
4. Очерёдность размещения знаков разных групп на одной опоре (стойке) должно быть следующим:
 - предупреждающие знаки;
 - знаки приоритета;
 - запрещающие знаки;
 - предписывающие знаки;
 - знаки особых предписаний;
 - информационно-указательные знаки;
 - знаки сервиса;
 - знаки дополнительной информации (таблички).
5. На одной опоре (стойке, колонне) не рекомендуется устанавливать более трёх знаков.
6. Дорожные знаки связанные с маршрутом движения общественного транспорта устанавливать после утверждения маршрута движения.
7. В случае внесения изменений, связанных с корректировкой дорожных планов села Огни необходимо откорректировать "Схему дислокации дорожных знаков с.Огни Усть-Калманского района Алтайского края" с учётом изменений генерального плана.
8. На районе с асфальтобетонном покрытия через 200 м после места установки предупреждающего дорожного знака 1.23 "Дети" нанести дорожную разметку 1.24.1, напротив запрещающего знака 3.24 "Ограничение максимальной скорости 40 км/ч" нанести дорожную разметку 1.24.2.
9. В сельских населённых пунктах согласно ГОСТ Р 52290-2004 "Технические средства организации дорожного движения", приложение Д, табл.4.5 допускается уменьшение размеров дорожных знаков до 250-350 мм.
10. В местах примыканий или подъездов к объектам предусматривать разрывы в сплошной линии разметки.
11. В районе школ мероприятия по установке дорожных знаков и нанесения горизонтальной разметки провести в соответствии с типовой схемой организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе, выполненном с помощью пешеходной трапецевидной искусственной неровности, в непосредственной близости от образовательного учреждения при двулосном движении транспортных средств рис. 1.

						12 - 279					
						Схема дислокации дорожных знаков в селе Огни Усть-Калманского района Алтайского края					
Изм.	Колуче	Листы	Маск	Родн	Дата			Станди	Листы	Листов	
						Проект организации дорожного движения					
Разработ	Чечунова				08.15	схема					
Проверил	Макарова				08.15	1					
Гипр	Макаров				08.15						
Автоматизм	Макаров				08.15						
						Схема дислокации дорожных знаков					
						ООО "Алтайдислокации" Федеральные лицензии ГУ Министерства России АН №Ю4814					